CUADRO DE AREAS
AREA = 34398.99 m2
PERIMETRO = 955.84 ml.

CUADRO DE COORDENADAS UTM DATUM WGS - 84				
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	106.64	784920.1908	9364679.3136
2	2-3	22.03	785026.8270	9364680.0290
3	3-4	68.18	785048.5190	9364683.8580
4	4-5	13.90	785113.8117	9364703.4974
5	5-6	24.69	785106.6020	9364715.3870
6	6-7	42.52	785095.3640	9364737.3720
7	7-8	30.22	785084.3600	9364778.4390
8	8-9	12.88	785077.9770	9364807.9800
9	9-10	22.84	785073.4850	9364820.0550
10	10-11	29.24	785094.4550	9364811.0112
11	11-12	45.61	785118.5535	9364794.4533
12	12-13	43.58	785148.8888	9364760.3963
13	13-14	33.17	785172.8063	9364723.9694
14	14-15	73.24	785189.5167	9364695.3192
15	15-16	20.64	785219.7454	9364628.6065
16	16-17	95.53	785202.0640	9364617.9570
17	17-18	110.06	785111.5630	9364587.3580
18	18-19	48.28	785008.6660	9364548.2940
19	19-20	10.50	784978.2411	9364585.7862
20	20-21	76.04	784971.7493	9364594.0409
21	21-22	9.67	784926.1520	9364654.8880
22	22-23	5.74	784921.2880	9364663.2470
23	23-1	10.64	784919.4790	9364668.6950

784900 | 785000 | 785100 | 785200

9364800 | 9364700 | 9364600

CALLE NAZARET | AVENIDA PRINCIPAL | CALLE LAS PALMERAS | CALLE ESPERANZA | CALLE JERUSALEN | CALLE BETHEL | CALLE DAMASCO | CALLE BELEN | CALLE EL BOSQUE

Mz.A | Mz.B | Mz.C | Mz.D | Mz.E | Mz.F | Mz.G

A=1937.37m2

CORTE A-A — CALLE NAZARET, CALLE ESPERANZA, CALLE BELEN, CALLE DAMASCO, CALLE JERUSALEN, CALLE BETHEL — ESC: 1:125

CORTE B-B — CALLE LAS PALMERAS, CALLE EL BOSQUE — ESC: 1:125

CORTE C-C — AVENIDA PRINCIPAL — ESC: 1:125

LOTIZACION "RESIDENCIAL LOS PORTALES DE CAJARURO"

CUADRO DE LOTES

MANZANA N° DE LOTES	LOTE N°	FORMA	FRENTE	LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	FONDO	AREA(m2) LOTE	AREA(m2) MANZANA
A - 22	1	IRREGULAR	8.00	20.74	21.11	8.06	161.77	3,887.03
	2	IRREGULAR	8.00	20.38	20.74	8.06	158.64	
	3	IRREGULAR	8.00	20.00	20.38	8.07	155.39	
	4	IRREGULAR	8.00	25.29	26.31	8.00	198.45	
	5	IRREGULAR	8.00	24.23	25.29	8.00	189.65	
	6	IRREGULAR	8.00	22.76	24.23	7.51	172.60	
	7	IRREGULAR	8.87	21.19	22.76	8.31	175.83	
	8	IRREGULAR	9.21	20.00	21.19	8.64	164.76	
	9	IRREGULAR	10.36	16.67	20.00	9.16	164.59	
	10	IRREGULAR	8.59	26.53	31.49	7.02	203.76	
	11	IRREGULAR	10.50	19.72	26.53	8.00	185.00	
	12	IRREGULAR	7.07	20.11	19.72	18.70	193.89	
	13	IRREGULAR	8.98	16.68	14.82	9.16	141.23	
	14	IRREGULAR	8.00	19.98	16.68	8.64	146.61	
	15	IRREGULAR	8.00	22.26	19.98	8.31	168.96	
	16	IRREGULAR	7.84	23.66	22.26	7.51	174.31	
	17	IRREGULAR	7.89	24.37	23.66	8.00	188.33	
	18	IRREGULAR	7.98	24.48	24.37	8.00	191.55	
	19	IRREGULAR	8.12	24.42	24.63	8.16	196.21	
	20	IRREGULAR	8.12	24.21	24.42	8.16	194.52	
	21	IRREGULAR	8.12	24.00	24.21	8.16	192.84	
	22	IRREGULAR	8.00	24.19	24.00	6.31	168.14	
B - 25	1	IRREGULAR	8.12	20.28	21.77	8.12	176.82	2,887.75
	2	IRREGULAR	8.00	21.77	23.05	8.00	177.93	
	3	IRREGULAR	8.00	23.05	24.34	8.00	188.21	
	4	IRREGULAR	8.00	24.34	24.95	8.00	196.21	
	5	IRREGULAR	8.00	24.95	25.50	8.00	201.52	
	6	IRREGULAR	8.00	25.50	26.05	8.00	205.95	
	7	IRREGULAR	8.00	26.05	26.61	8.00	210.39	
	8	IRREGULAR	8.00	26.61	27.16	8.00	214.82	
	9	IRREGULAR	8.00	27.16	27.72	8.00	219.26	
	10	IRREGULAR	7.02	20.00	20.39	7.02	141.35	
	11	IRREGULAR	7.02	20.39	20.78	7.02	144.11	
	12	IRREGULAR	7.02	20.78	21.18	7.02	146.86	
	13	IRREGULAR	8.00	21.00	21.00	7.72	165.06	
	14 al 16	REGULAR	7.00	20.00	20.00	7.00	140.00	
	17 al 24	REGULAR	8.00	20.00	20.00	8.00	160.00	
	25	IRREGULAR	10.60	20.00	20.05	9.13	197.26	
C - 24	1	IRREGULAR	8.02	24.92	24.33	8.00	197.00	1,192.42
	2	IRREGULAR	8.02	25.51	24.92	8.00	201.70	
	3	IRREGULAR	8.02	20.00	25.51	8.02	160.12	
	4	IRREGULAR	8.02	20.03	20.00	8.02	160.12	
	5	IRREGULAR	8.02	20.00	20.03	8.02	160.12	
	6	IRREGULAR	7.27	24.00	24.06	5.51	153.36	
	7 al 24	REGULAR	8.00	20.00	20.00	8.00	160.00	
D - 25	1	IRREGULAR	8.03	20.78	20.11	8.00	163.54	1,031.42
	2	IRREGULAR	8.03	21.45	20.78	8.00	168.92	
	3	IRREGULAR	8.03	22.12	21.45	8.00	174.28	
	4	IRREGULAR	8.03	22.79	22.12	8.00	179.65	
	5	IRREGULAR	8.03	23.46	22.79	8.00	185.03	
	6 al 25	REGULAR	8.00	20.00	20.00	8.00	160.00	
E - 26	1	IRREGULAR	8.57	27.39	24.30	8.00	206.77	1,440.68
	2	IRREGULAR	8.57	30.47	27.39	8.00	231.45	
	3	IRREGULAR	8.57	25.56	22.47	8.00	192.14	
	4	IRREGULAR	8.57	28.65	25.56	8.00	216.82	
	5	IRREGULAR	8.57	31.73	28.65	8.00	241.50	
	6	IRREGULAR	8.00	24.00	24.00	8.00	192.00	
	7 al 24	REGULAR	8.00	20.00	20.00	8.00	160.00	
F - 11	1 al 7	REGULAR	8.03	20.00	20.00	8.00	160.00	2,630.52
	8	IRREGULAR	8.57	20.67	17.08	8.00	153.03	
	9	IRREGULAR	8.57	23.76	20.67	8.00	177.72	
	10	IRREGULAR	4.29+4.29	26.84	23.76	8.00	202.40	
	11	IRREGULAR	29.18	5.64+5.74+9.67+76.04	26.84+4.00+56.00	10.58	1937.37	
G - 26	1	IRREGULAR	7.00	27.39	25.01	7.39	183.33	824.78
	2	IRREGULAR	8.00	25.01	22.31	8.44	189.26	
	3	IRREGULAR	8.00	22.31	19.61	8.44	167.66	
	4	IRREGULAR	8.00	19.61	16.91	8.44	146.05	
	5	IRREGULAR	9.00	16.91	13.87	9.50	138.48	

RESUMEN DE AREA DE MANZANAS	
MANZANA	AREA (m2)
A	3,887.03
B	2,887.75
C	1,192.42
D	1,031.42
E	1,440.68
F	2,630.52
G	824.78

CUADRO DE AREAS		
DESCRIPCION	AREA (m2)	%
AREA TOTAL DEL TERRENO	34,398.99	100
AREA LOTIZABLE VENDIBLE	11,957.23	34.76
AREA DE APORTE	1,937.37	5.63
AREA DE VIAS	20,504.39	59.61

"JAÉN INGENIEROS Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L."

PROPIETARIO: OSCAR ANTONIO OLIVERA QUIROZ
DEVORA PAYOLA RAMIREZ FLORES
KELLY DAZA VENTURA

PROYECTO: RESIDENCIAL LOS PORTALES DE CAJARURO

UBICACIÓN : REGION. : AMAZONAS
PROVINCIA : UTCUBAMBA
DISTRITO : CAJARURO

PLANO : LOTIZACION

LAMINA N° : LT - 01

CALLE LAMBAYEQUE # 101 - JAÉN
JAEN.INGENIEROS@GMAIL.COM
CEL. 989587119 - 984 109 917

W.O.G.
DIBUJO : CAD
ESCALA : 1/50
FECHA : SETIEMBRE - 2026